

温州驰纳汽车配件有限公司年产 80 万件汽车配件建设项目竣工环境保护验收意见

2023 年 6 月 12 日，温州驰纳汽车配件有限公司根据《温州驰纳汽车配件有限公司年产 80 万件汽车配件建设项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）、本项目环境影响报告表和审批部门审查意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州驰纳汽车配件有限公司成立于 2012 年 6 月，位于温州经济技术开发区滨海四道 111 号 D 幢四楼，主要从事汽车配件机零部件的制造、加工和销售。本项目租赁华威控股集团有限公司闲置厂房进行建设，使用面积 1868.5m²，员工数 20 人，单班制 10 小时，年生产 300 天。

项目设计生产能力为年产 80 万件汽车配件，项目实施后，企业实际生产能力达到年产 78 万件汽车配件的生产规模。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于 2020 年 11 月委托中国冶金地质总局地球物理勘察院编制了《温州驰纳汽车配件有限公司年产 80 万件汽车配件建设项目环境影响报告表》，已于 2020 年 12 月 31 日在温州经济技术开发区行政审批局进行了审批，审批文号：温开审批环（2020）217 号。企业已于 2020 年 03 月 27 日申领固定污染源排污登记回执（登记编号：

91330301598544669U001X)。

(三) 投资情况

项目实际总投资 300 万元，其中环保投资 5 万元，占 1.67%。

二、工程变更情况

经现场调查确认如下：从规模上看，项目设计年产 80 万件汽车配件，实际年产 78 万件汽车配件。从原辅材料上看，铝材少消耗 1t/a，镍铬带材少消耗 1t/a，中碳钢毛坯件少消耗 1 万件/a，机油少消耗 0.2t/a，切削液少消耗 0.2t/a。

上述变动，不影响产能，不增加污染因子，不增加污染物排放量，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688 号）中的 13 条，以上变化不属于重大变化，企业其他建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施落实情况

(一) 废水

项目废气主要为生活废水和生产废水（研磨和清洗）。生产废水经“隔油池+絮凝沉淀”处理，生活污水经化粪池预处理后一起排入纳污管网，由温州经济技术开发区第二污水处理厂处理。

(二) 噪声

企业通过采用低噪声设备，加强对各设备的维修、保养，确保设备处于良好的运转状态等措施从而降低噪声的排放。

(三) 固体废弃物

项目生产过程中产生的废物主要有金属边角料、金属屑、不合格品、废切削液、切削液和机油废包装桶、废水处理设施废油和废水处理设施污泥以及职工生活垃圾。



边角料、金属屑、不合格品收集后外售处理，切削液及机油废包装桶、废切削液、废水处理设施废油、废水处理设施污泥委托浙江瑞阳环保科技有限公司温州分公司处置，生活垃圾由环卫部门统一清运。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

1、废水

监测结果显示，本项目的“废水处理设施出口”所检项目，氨氮、总磷检测结果均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中表1的规定，总氮检测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B标准的规定，其他项目检测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4三级标准的规定。

2、噪声

监测结果显示，本项目昼间厂界西北侧、东南侧、西南侧噪声排放的结果值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求（厂界东北侧为封闭区无法测量，企业夜间不生产）。

3、固废

一般固废已按相关要求妥善处置。企业已与浙江瑞阳环保科技有限公司温州分公司签订了危废协议，企业在厂区已建危废暂存场所，危废暂存场所已做好防风、防雨、防晒措施，地面做好防腐防渗措施，已贴有危废、周知卡标识。

（二）污染物排放总量核算

根据监测结果与企业提供的数据，项目污染物年排放的化学需氧

量、氨氮、总氮总量，均满足环评提出的总量控制指标要求。

五、验收结论

经资料查阅和现场检查，温州驰纳汽车配件有限公司年产 80 万件汽车配件建设项目环保手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施已基本按批准的环评文件及批复要求建成，环保设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要。经审议，验收组同意通过该项目竣工环境保护设施自主验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容及附件，完善有关资料汇总，及时公示环境信息及竣工验收材料。

2、健全环境管理制度，各类环保设施由专人负责，将环保责任落实到人。

3、完善废水、废气处理标识和操作规程，并做好处理设施运行维护工作及台账记录，保持良好的污染物去除效果，确保达标排放。规范设置监测采样口、排污口，完善环保设备标识牌等内容，补充废气管线流向标识

4、加强车间环境卫生管理，保持车间地面整洁。规范排放口和监测采样口设置，完善环保标识和操作规程建立技术档案，定期检查、维护。

5、生产过程中应做好环境管理，固废要分类堆放、收集，并按规范处置。危险废物严格按照国家、地方相关危废法律法规要求进行管理。每年及时签订危废委托处置协议，规范警示标志和管理台帐，确保对各类危险废物进行有效的管理及处置。

6、做好高噪声设备的隔音减震措施，确保厂界噪声稳定达标排

放。

7、加强运行检测，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等开展自行监测，一旦发现问题，立即采取有效措施，确保污染物达标排放。

七、验收人员信息

验收人员信息见“项目竣工环境保护签到表”。

验收工作组成员签名：

刘东 曹高忠

张高树

温州驰纳汽车配件有限公司

2023年6月12日



2023 年 6 月 12 日会议签到表

项目名称	温州驰纳汽车配件有限公司年产 80 万件汽车配件建设项目环境保护竣工验收会			
会议地点	公司会议室			
会议时间	2023年6月12日			
参加人员	姓名	单位	职务	电话
	刘康	温州驰纳汽车配件有限公司		1375869990
	曾向忠	浙江越丰生态环境科技有限公司	环评	13506575912
	黄菊梅	温州颐盛检测技术有限公司	环评	1995709898